

Prosjekt: Flomsikring Furu byggefelt i Sunndalsøra					Side 01-1
Kapittel: 01 Levering av masse til anlegget					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Levering av masse til anlegget Det skal leveres masser til anlegget for innbygging i flomsikringstiltak. Alle postene gjelder kun levering av masser ved anlegget.				
01.1	FS8.1552A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masser/sortering: Morene <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Morene til oppbygging av flomvoll. Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen. b) Materialer Morene med finstoffinnhold (materiale mindre enn 0,075 mm) > 15%.	tonn	9500,00		
01.2	FS8.1599A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masser/sortering: 120/300 <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til filterlag mellom fiberduk og erosjonssikring (pel 0-160). Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen.	tonn	1450,00		
01.3	FS8.1532A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masser/sortering: 22/120 <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til filterlag mellom fiberduk og erosjonssikring (skråninger, pel 160-380 og pel 0-85). Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen.	tonn	1600,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Levering av masse til anlegget:					

Prosjekt: Flomsikring Furu byggefelt i Sunndalsøra

Side 01-2

Kapittel: 01 Levering av masse til anlegget

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.4	FS8.1548A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masse/sortering: Blokk <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til erosjonssikring av flomvoll langs elv (pel 0-160). Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen. b) Materialer Sprengstein: $D_{50} = 600-800 \text{ mm}$ $D_{\text{maks}} = 1200 \text{ mm}$ Stein skal ha kubisk form, være av god kvalitet (ikke skifrig) og ikke forvitret.	tonn	2800,00		
01.5	FS8.1541A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masse/sortering: Sprengt stein <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til erosjonssikring av skråninger og flomvoller tilbaketrukket fra elv; pel 160-380 og pel 0-85. Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen. b) Materialer Sprengstein: $D_{50} \sim 400 \text{ mm}$, $D_5 = 40 \text{ mm}$ $D_{\text{maks}} = 600 \text{ mm}$. Stein skal være av god kvalitet (ikke skifrig) og ikke forvitret.	tonn	6500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Levering av masse til anlegget:					

Prosjekt: Flomsikring Furu byggefelt i Sunndalsøra

Side 01-3

Kapittel: 01 Levering av masse til anlegget

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	FS8.1533A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masse/sortering: 0/300 – sprengt stein <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til bærelag under midlertidige anleggsveger. Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen.	tonn	450,00		
01.7	FS8.1516A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masse/sortering: 0/32 <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til bærelag på ferdig avrettet flomvoll (t > 200 mm), under fundament til flommur og til midlertidige anleggsveger. Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen.	tonn	1000,00		
01.8	FS8.1514A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masse/sortering: 0/16 <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til slitelag på ferdig avrettet bærelag (t = 100 mm). Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen.	tonn	250,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Levering av masse til anlegget:					

Prosjekt: Flomsikring Furu byggefelt i Sunndalsøra

Side 01-4

Kapittel: 01 Levering av masse til anlegget

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.9	FS8.1524A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masse/sortering: 8/22 <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til omfylling rundt drenerør i grøft. Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen.	tonn	450,00		
01.10	FS8.1528A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masse/sortering: 16/32 <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til tilbakefylling rundt betongkonstruksjoner. Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen.	tonn	550,00		
01.11	FS8.1599A LEVERING AV LØSMASSE TIL DEPOT – VEKT Levert vekt Type masse/sortering: Plantejord <i>Leveringssted:</i> Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra <i>Omfang av arbeid i depot:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For bruk til istandsetting av hager og annet berørt areal som ikke kan arronderes ved bruk av avskavede eller stedlige masser. Masse skal leveres på angitt plass på anlegget, og etter avtale med arbeidsleder på plassen.	tonn	1450,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Levering av masse til anlegget:					

Prosjekt: Flomsikring Furu byggefelt i Sunndalsøra

Side 02-1

Kapittel: 02 Utkjøring av masse fra anlegget

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.1	Utkjøring av masse fra anlegget Postene i dette kapittelet gjelder transport fra anleggsstedet til leverandørens valgt leveringssted. Eventuelle leveringskostnader skal være inkludert i de enkelte enhetsprisene. Mengder må anses som usikre. Transport avklares med				
	FM2.22519A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - VEKT Vekt Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Godkjent avfallsmottak, bestemmes av leverandør Lokalisering: Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra Type masser: Spengstein (ulike fraksjoner) Leveringssted: Godkjent avfallsmottak Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter transport til godkjent avfallsmottak. Eventuelle leverings- og behandlingsavgifter ved godkjent avfallsmottak skal være inkludert i ytelsen.	tonn	200,00		
02.2	FM2.22519A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - VEKT Vekt Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Godkjent avfallsmottak, bestemmes av leverandør Lokalisering: Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra Type masser: Organisk materiale, røtter, buskas etc. Leveringssted: Godkjent avfallsmottak Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter transport til godkjent avfallsmottak. Eventuelle leverings- og behandlingsavgifter ved godkjent avfallsmottak skal være inkludert i ytelsen.	tonn	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Utkjøring av masse fra anlegget:					

Prosjekt: Flomsikring Furu byggefelt i Sunndalsøra

Side 02-2

Kapittel: 02 Utkjøring av masse fra anlegget

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3	FM2.22519A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSSOMRÅDET - VEKT Vekt Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Godkjent avfallsmottak, bestemmes av leverandør Lokalisering: Anleggsområdet ved Furu byggefelt, Sunndalsøra Type masser: Stedlige masser, grus, sand Leveringssted: Godkjent avfallsmottak Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter transport til godkjent avfallsmottak. Eventuelle leverings- og behandlingsavgifter ved godkjent avfallsmottak skal være inkludert i ytelsen.	tonn	200,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Utkjøring av masse fra anlegget:					

Prosjekt: Flomsikring Furu byggefelt i Sunndalsøra

Side 03-1

Kapittel: 03 Timepriser - maskiner

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Timepriser - maskiner Maskiner inklusive operatør, inkl. drivstoff og slidedeler, betales i henhold til nedenstående liste over maskintimepriser. Det betales for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner) med avrunding til 1/2 time. Priser for ikke spesifiserte maskiner skal stå i samme forhold til prisene i SCB/ME:s Anleggningsmaskinindex som de maskiner det er oppgitt pris for. Det skal forutsettes at slitedelforbruk og drivstofforbruk også kan justeres prorata med selve leien av maskinen.				
03.1	LASTEBIL				
	Euro 6 Til intern transport på anlegget.	time	600,00		
03.2	SELVGÅENDE ANLEGGSVALS				
	Trommelvekt ca. 10 -14 tonn	time	200,00		
03.3	GRAVEMASKIN				
	Vekt min. 14 tonn, GPS-utstyrt	time	550,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 03 Timepriser - maskiner:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Levering av masse til anlegget	01-1
02 Utkjøring av masse fra anlegget	02-1
03 Timepriser - maskiner	03-1