

Dato: 10.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbuds Spesifikasjon Utbedring avløpsrør kjeller

Eiendom:	Lillehammer Nye Skyss Stasjon	Dato for befaringen:
Ansvar. for befaringen:	Jan Roger Johansen	Evt. øvrige deltakere:
Oppdragsgiver:	ROM Eiendom	Kontaktperson:

1. Innledning

Januar 2012 sto Lillehammer Nye Skyss Stasjon ferdig, stasjonen er midt punkte på Lillehammer med mange reisende. Under ombygningen ble noe avløps kjeller ikke byttet samt at det er dårlig fall på innstikk rørene som går på avløps i kjeller mot hovedstokk. Disse må utbedres og lage bedre fall på avløps rør som går mot hovedstokk. Samt at noe på hovedstokk må byttes siden dette er gammelt. Under følger en spesifikasjon på arbeidene som skal prises. Samt som vedlegg ligger en rapport som er kjørt på rørnettet i kjeller.

2. Anbuds Spesifikasjon Utbedring avløpsrør kjeller

Avløpsrør kjeller:

- Prise utbedring av avløpsrør kjeller utfra rapport som ligger vedlagt
- Pigge opp dekket der dette trengs
- Bytte av avløps rør som trengs byttes
- Lage bedre fall på innstikk avløpsrør mot hovedstokk
- Ferdigstille gulv med ny på støpning der dekket blir pigget
- Legge nytt belegg der dette trengs
- Male gulv med Epoxy der dette trengs
- Alt av Materiell skal prises inn i tilbudet



Dato: 10.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Fremdriftsplan:

Kjeller på Lillehammer Nye Skyss Stasjon benyttes av leietakere. Leverandør som blir valgt må legge frem en sikker og god fremdrifts plan på arbeidene som skal utføres. Fremdriftsplan vil bli en del av kontrakten som inngås med leverandør, dette for og sikre at fremdrifts plan overholdes. Fremdriftsplanen vil være en forpliktende post imot kontrakten. Hvis ikke denne overholdes vil det bli en konsekvens imot leverandør. Konsekvensen vil vises i kontrakten som inngås med leverandør

Generelle opplysninger:

Arbeidene vil gå over en tids periode leverandør legger frem en fakturerings plan, denne skal være angitt med korrekte datoer og summer som skal faktureres.

Tillegg eller avvik skal meldes inn pr mail, arbeidene skal ikke startes før tillegg er godkjent fra prosjektleder.

Rigg og Drift prises inn som en egen post

Det vil bli holdt bygge møter, dette vil bli faste dager når arbeidene starter.

HMS og SJA må fremlegges før arbeidene starter opp.

FDV dokumentasjon skal fremlegges etter arbeidene er slutført.



Jan Roger Johansen – Driftsjef/Prosjektleder - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY

Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 10.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Dato: 10.04.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

--