Mast nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8
Spennlengde(m):	94,5	155,5	189,5	245,5	197,5	242,5	275,0	155,0
Mast, tegn.nr.:	–	C-101701	C-101597	C-101681	C-101606	C-101701	C-101599	C-101596
Mast, type:	STATIV	VFMT	BMRT	A+A m/toppl.	BMRAT	VFMT	BMRA	BMR
Stolpelengde, benlengde(m):	–	19-19-20-20+(17-18)	21-22	17-17-18-18	18-19	18-18-19-19+(16-17)	15-16	18-18
Jordbandsdiameter(cm):	–	45-45-47-47+(38-39)	42-43	46-46-47-47	40-41	46-46-47-47+(41-42)	38-39	39-39
Fundamentering	–	B-18896, Spr.	Spr.	Spr.B-9649,2F+2R	Spr.	Spr. B-18896	Jord/spr.	Spr.
Traverstype, dimensjon:	–	B-11117,HUP300x200x8	B-11101,HUP200x120x6	B-18891,HUP200x200x8	B-11102,HUP200x200x6	B-11117,HUP300x200x10	B-11102,HUP200x200x6	B-11100,HUP200x120x6
Isolatortype	Kompositt 2x160 kN	Kompos.2x160kN	Kompositt120kN	Kompos.2x160kN	Kompos. 2x160kN	Kompos.2x160kN	Kompos. 2x160kN	Kompositt 120kN
Armatur:	Avsp. A12321	Avsp. A-12321	HK, A-12319	Avsp. A-11321	Avsp. A12321	Avsp. A-11321	Avsp. A12321	HK, A-12319
Pil, str.fer.line: -5,5,15,25 °C	131,147,162,178	176,190,205,220	261,283,305,327	438,475,512,549	304,330,355,381	430,470,510,551	591,645,701,758	189,207,225,243
Pil, jordline: -5,5,15,25 °C	319,120,133,146,159	161,173,185,196	239,257,275,294	400,431,462,439	278,299,321,342	485,519,554,588	668,714,761,809	213,229,244,259



Godkj.:
Kontr.:
Godkj.:
Beskrh.:
Tegn.:
Kontr.:
Sign.:
Sign.:
Sign.:
Sign.:
Sign.:
Sign.:
Rev nr.:
Rev nr.:
Rev nr.:
Målt dat.:
Prosjektert dat.: Februar 2014
Rev.dat.:
Rev.dat.:
Rev.dat.:
Risikoklasse: 2
Dimensjonert etter: NEK 445
Vindlast m/s: 38
Islast N/m: 40
Montasjesp. N/mm²: 60
Montasjesp. N/mm²: --
Strømførende liner: 3 x FERAL 240 sp: 30/19
Jordline: 1 x Fe 95mm² og 1 x OPGW
Eier: Helgelandskraft AS
Profil av:132 kV- ledning Lande - Tosbotn
LM= 1:2000
HM= 1:500
Ny graddeling
Skr.terr. 5 mts.
Blad: 1
Tegn.nr.: K-16384
DAK-kode:
JØSOK PROSJEKT AS