

Anbudsbeskrivelse på malerarbeider utvendig

Utvendig panel og vinduer.

Prosjektadresse : Koppang jernbanestasjon

2480 Koppang

Oppdragets kunde er : ROM Eiendom AS, Fosenkaia 5, 7010 Trondheim

Kontaktperson : Terje Fuglseth Tlf : 40011653

Mail: terje.fuglseth@iss.no

Kontrakt og gjennomføring ihht. NS 8406

NB. Oppdraget skal gjennomføres sommeren 2014 !

Ønskes ferdig malt innen 01. Juli.



Mengdebeskrivelse

OBS. Oppgitt mengde i beskrivelsen skal brukes i tilbudet.

Tilbydere står ansvarlig for alle oppmålinger etc. Mengderegulering gjøres av

Entreprenør før oppstart på oppdraget.

Beskrivelse	enhet	mengde	enhetspris	Totalsum
Nødvendig vask og eventuelt skraping av malt tømmermannskledning , vindskier omramming	rs	1		
All Tømmermannskledning ink. Vindskier og omramminger males 2 strøk m / Jotun Optimal eller maling av tilsvarende kvalitet.Fargekode :	rs	1		
Alle vinduer karmen males 2 strøk m/ Jotun Optimal eller maling av tilsvarende kvalitet Fargekode : 0502Y	rs	1		
Maling 2 strøk m / Jotun Optimal på Vindskier (Underste bord) fargekode : 0502Y Øverste bord samme fargekode som på Tømmermannskledning	rs	1		
Maling / oljing eller annen nødvendig behandling av alle ytterdører i bygget.	rs	1		
De / remontering av Postkasser, lamper etc. annet som må plukkes ned på bygget samt alt nødvendig arbeid med å gjøre klart til stillase rundt bygget.	rs	1		
Rigg drift : FDV, dokumentasjon, HMS dok, Hvilebrakker, stillase, lift, byggegjerder nødvendig dokumentasjon, frakt skal være medtatt under denne post.	rs	1		
Totalsum eks.mva				

Det skal ikke males rundt skilt etc. som er

festet på på bygget, de skal re / demonteres.

