



Tegnforklaring

■■■■■
Opsjon totalentreprise på masseutskiftning og oppbygging av nytt forsterkningslag.
Lengde ca. 455 m
Bredde b=7,00 m
Overbygningstykkelse: t= 50 cm

■■■■■
Masseutskiftning og oppbygging av nytt forsterkningslag.
Lengde ca. 540 m
Bredde b=7,00 m
Overbygningstykkelse: t= 50 cm

■■■■■
Omlegging og senking av Markveien, fra fv.82 til kryss Verkstedveien.
Lengde ca. 385 m
Bredde b=7,00 m

■■■■■
Ny GS-veg fra kryss Myrullveien til Selneselva.
Lengde ca. 385 m
Bredde b=3,50 m

Det skal etableres nytt veglysanlegg fra fv.82 til Selneselva.
Lengde ca. 1370 m
Ant. veglyspunkt ca. 39 stk.

Oppgradering av eksisterende VA-anlegg som blir berørt av vegarbeidene på strekningen fra fv.82 og til Selneselva.

PROSJEKT:
Markveien
Totalentreprisegrunnlag

OPPDRAGSGIVER:
Sortland kommune



OPPDRAGSLEDER: TEGN: MÅLESTOKK:
DK RH 1:4000/A3
OPPDRAGSNR.: KONTR.: DATO: FASE:
537513 DK 08.04.2015 DETALJPLAN

TEGNING:
Planstrekning

TEGN. NR.: REV.:
T B -- 002 -
FAG TYPE ETG. LØPENR.