



NB: Mulig konflikt mellom plassering av høgtaler og lineær lysarmatur

ARMATURER	ANTALL
F1 48 W takvasker (3000K)	28 stk
F2 24 W takvasker (3000K)	30 stk
F3 24 W takvasker (4000 K)	8 stk
F4 7 W utenpåliggende downlight	51 stk
F5 19 W utenpåliggende downlight	14 stk
F6 20 W lineær downlight	46 stk
F7 -- W innfelt downlight	26 stk
F8 13 W utenpåliggende downlight	14 stk
F9 pendel armatur direkte/indirekte	12 stk armaturer (montert i 2 sirkeler)
F10 lineær smalstrålede slepelysarmatur	68 stk
F11 -- W innfelt downlight	120 stk
F12 48 W utenpåliggende downlight	8 stk
F13 30 W vegg/stolpemontert downlight (4000 K)	8 stk
F14 30 W vegg/stolpemontert opplys (3000 K)40 stk	
F15 48 W takvasker (4000 K)	16 stk
F16 24 W takvasker (4000 K)	4 stk
<b>Totalt 493 armaturer</b>	

NYE POSISJONER
PN01 ny posisjon - utenpåliggende downlight (ute)
PN02 ny posisjon - utenpåliggende downlight (inne)
PN03 ny posisjon - utenpåliggende lineær downlight (inne)
PN04 ny posisjon - takvasker armatur
PN05 ny utenpåliggende downlight
PN06 ny takvasker montert på arm
PN07 ny lineær slepelysarmatur på brakett
PN08 ny stolpemontert nedlys
PN09 ny utenpåliggende downlight
PN10 ny takvaskerarmatur over skyvedør
PN11 ny opplysararmatur på søyle

EKSISTERENDE POSISJONER SOM SKIFTES UT
PE01 stolpemontert takvasker, byttes til ny LED takvasker
PE02 eksisterende downlight byttes til mindre LED downlight
PE03 sylindrisk downlight byttes ut med lineær downlight
PE04 innfelt downlight, byttes til ny LED downlight
PE05 utenpåliggende downlight, byttes til ny LED downlight
PE06 pendelarmatur byttes til ny pendel
PE07 innfelt downlight byttes ut med LED downlight
PE08 eksisterende takvasker byttes ut med sylindrisk opplys
PE09 eksisterende takvasker byttes til LED takvasker
PE10 veggmontert downlight byttes til LED downlight
PE11 stolpemontert takvasker byttes til LED takvasker
PE12 stolpemontert takvasker byttes til LED takvasker
PE13 eksisterende nedlysararmatur byttes ut med to opplys armaturer
PE14 utenpåliggende downlight byttes til LED downlight

NYE BUTIKKSKILT (VEST)	NYE BUTIKKSKILT (ØST)
SV1 Narvesen	SØ1 Joker
SV2 Forex	SØ2 Hairport
SV3 Fitness	SØ3 Dastan Grill
SV4 Teleexpressen	SØ4 Nordea/Minibank
	SØ5 Nøkkelservice
	SØ6 Autoteam
	SØ7 Narvesen

EKSISTERENDE POSISJONER SOM FJERNES
PX01 eksisterende veggarmatur fjernes
PX02 eksisterende opplysararmatur fjernes
PX03 eksisterende pendelarmatur fjernes
PX04 eksisterende takarmatur til infotavle/telefon fjernes
PX05 eksisterende takvaskerarmatur fjernes
PX06 eksisterende takvaskerarmatur fjernes

Oppdragsfører og prosjektleder	Prosjekt:		
<b>ROM Eiendom</b>	<b>Belysning Lillestrøm stasjon</b>		
Ansv. for realisering	Tegningsnavn:		
<b>ISS</b>	Lysposisjoner plan, stasjonshall plattform 6+7, passasje		
RIE	Status:	Purpose of Issue:	
	Detaljprosjektering	Anbudsbeskrivelse	
	Tegnet av:	Dato:	
	SM	21.05.15	
	Original Sheet Size:	Skala:	
	A1	1:50	
	Prosjekt nummer:	Tegningsnummer:	Rev:
	156	LP-001-4	F
<small>Copyright and design rights in this drawing are owned by ZENISK. It is issued on condition that prior written permission is obtained for any copying thereof, and for any use beyond the previously agreed purpose or by other than the intended recipient. This drawing incorporates confidential information and is issued on condition that the recipient does not make it available, or disclose any information it contains, to any other party without prior written permission. ZENISK has exercised reasonable skill and care in preparing this drawing, which is for the sole use and benefit of the intended recipient. No responsibility to any other party is accepted.</small>			