

Dato: 27.07.2016		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom: Lodalen Tinehus		Dato for befaringen:
Prosjekt leder:	Jan Roger Johansen	
Oppdragsgiver: ROM Eiendom		Kontaktperson: Jan Roger Johansen

1. Innledning

Lodalen Tinehus har problemer med fall av puss og betong, under følger spesifikasjon på arbeidene som skal utføres på bygget.

2. Anbuds Spesifikasjon

Lodalen Tinehus rehabilitering av fasade:

Arbeidene som skal prises inn står under, avvik eller lignende skal meldes inn som endrings melding og godkjennes før arbeidene starter

- Pigge bort løs betong/puss fasade, skrape bort gammel løs maling fasade
- Fylle inn masse der betong/puss er fjernet fra fasade. Produkt som skal benyttes på fasade skal spesifiseres i tilbud.
- Grunne ny betong/puss
- Male fasade og vinduer i riktig farge, farge kode leveres til de som vinner anbudet
- Nye snøfangere

Det er påkrevd med Hovedsikkertsvakt ved arbeider mot spor, det vurderes før prosjekt startes om det skal være på plass under hele arbeids perioden eller om bare det er behov når stillas bygges opp. HSV vakt skal ikke prises inn i prosjektet, ISS vil være ansvarlig for og ivareta dette for leverandør.

All søppel deponering skal være med i tilbud inkl. rigg og drift.

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.

Fremdriftsplan legges frem før oppstart, dette inngår i kontrakten som en del av arbeids kontrakten.

Alle spørsmål rettes mot Prosjekt leder vedrørende spørsmål om anbud og arbeider

Dato: 27.07.2016		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingdigen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY

Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 27.07.2016		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	
