

Dato: 28.01.2014		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom:	Lodalen Toghall	Dato:	28.01.2016
Prosjektleder:	Jan Roger Johansen	Evt. øvrige deltakere:	Øyvind Westgaard, Kent Ove
Oppdragsgiver:	ROM Eiendom	Kontaktperson:	

1. Innledning

Lodalen Toghall skal bytte ut fasade plater på del som er på bakside, det er fasade plater der pr tidspunkt. Disse er da av type eternitt. Under følger en spesifikasjon av arbeidene som skal utføres

2. Anbuds spesifikasjon

Lodalen Toghall Fasade plater type eternitt:

- Fjerne rive 600 kvm med eternitt plater
- Fjerne papp og lekter
- Lever og montere ny papp
- Lever og montere nye lekter
- Lever og montere nye fasade plater type «stenit» eller lignende farge grå 600 kvm

HMS/Sikkerhet:

Når avfall skal fjernes fra tak kreves det ekstra sikkerhets tiltak, dette på grunn av spor og KL linjer. Dette gjelder også oppheising av ny fasade plater opp til tak, det vil være mer info om dette under befarng.

Alle må ha kurs 1 og 3 Banenor dette kan gjøres på nett, det må også tas ekstra kurs Mantena på Lodalen. Driftstekniker bistår med Mantena kurs, dette gjøres på Lodalen.

Generelt:

Arbeidene vil gå over en tids periode leverandør legger frem en fakturerings plan, denne skal være angitt med korrekte datoer og % som skal faktureres i henhold til fakturerings plan ilbud.

Tillegg eller avvik skal meldes inn pr mail, arbeidene skal ikke startes før tillegg er godkjent fra prosjektleder.

Det vil bli holdt bygge møter, dette vil bli faste dager når arbeidene starter.

HMS og SJA må fremlegges før arbeidene starter opp.

FDV dokumentasjon skal fremlegges etter arbeidene er slutført.

Dato: 28.01.2014		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Avfall eternitt:

Alt avfall skal prises inn i tilbud, avvik vedrørende avfall kan godkjennes. Men må meldes inn utover tilbud.



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY
Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 28.01.2014		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

--