

Gulsvik stasjonsbygning Gnr. 400 – Bnr. 2

Maling og Takomlegging av Gulsvik stasjonsbygning



Orientering.

Gulsvik stasjon er en jernbanestasjon på Bergensbanen. Stasjonen ligger i Flå kommune i Buskerud, den ble åpnet 1907 da Bergensbanen ble åpnet til Gulsvik. Ligger ved jernbanespor, men det stopper ikke tog der. Leilighet i 2 etasje er utleid. Venterom er utleid til museet/privatperson. Det blir vanlig drift i bygget i byggeperioden.

Ønsket oppstart for tiltak er juni/juli, eventuelt når disponibel Sikkerhetspersonell er avklart. Strøm holdes av huseier.

Alle som skal arbeide på prosjektet skal ha gjennomført kurset "arbeid i og ved jernbanespor og infrastruktur". Del 1 og 3 Nettbasert kurs og tar vel 1 time å gjennomføre.

Hoved sikkerhetsvakt/LFS oppnevnes av og holdes av ISS/Kenneth Ringheim. Entreprenør skal koordinere alle aktiviteter og fremdrift med hoved-sikkerhetsvakt/LFS. Entreprenør som stiller med sikkerhetspersonale på prosjektet der det er krav og utøvelse av sikkerhet ved arbeid i og ved Bane Nords infrastruktur skal, skal vite at:

- Planlegger har kunnskap om, eller innhente nødvendig kompetanse til prosjektet
- Være med i planleggingen og oppstartsmøter for arbeidet.

- Det er Hsv/Lfs som setter dimensjoneringen av sikkerhets- og beredskapstiltak, behov for Hsv/Lsv/Lfs. (Iht. Bane Nords STY-601050)
- Det er Hsv/Lfs som utarbeider risikovurdering på det som går på sikkerhetstiltak mot Bane Nords infrastruktur. Dette legger grunnlaget for Sja på vaktholdet

Entreprenøren må gjøre seg kjent med forholdene på stedet før pris inngis og det skal være en helhetlig leveranse.

Det skal i tilbudet oppgis tid for utførelse av arbeidet, og tidligst mulig oppstart av arbeidet. Timepris og påslagsprosent for tilleggsarbeid oppgives, for alle fag.

Det skal leveres elektronisk FDV dokumentasjon på alt arbeid.

Krav til utførelse skal baseres på NS 3420, toleranseklasse 2.

POST	BESKRIVELSE	ENH.	MNGD	PRIS	SUM
1.0	RIGG OG DRIFT. Stillas kostnader legges inn her. Demontering/remontering av alle elementer som er montert på fasade inkluderes i denne post.	RS			
		KR.			
2.1	Tømmerarbeid. Demontere/remontere skifer inkludert 20 % ny skifer. Rivning av lekter feder og papp. Montere ny papp, impregnerte feder/lekter og lekter. Kroker, snøfangere og luftte-hetter. Alle beslag og tilpasninger Montere Grøvik rennesystem.	RS			
		KR.			
2.2	Tømmerarbeid. Estimert pris på oppretting av tak?	RS			
		KR.			
3.0	Murerarbeid. Mure og pusse 2 piper opp igjen fra undertak/ Skifte bly flikke, pusse og slemme 2 piper/ Flikke, pusse, slemme grunnmur	RS			
		KR.	/...../.....		

- 4.0 Malerarbeid. RS**
Male hele bygget, 2 strøk, kvalitets-maling
Skrape, vaske og male
Inkludert alle vinduer utvendig, ikke lik eksisterende
Farger på fasade og produkt, lik eksisterende KR.
- 5.0 Uteglemt post. RS**
Andre tiltak som er uteglemt for å få en
helhetlig leveranse legges inn her. KR.

Befaring på stedet 23. mai 2018 kl. 10:00

Kontaktperson: Kenneth Ringheim – kenneth.ringheim@ino.issworld.com tlf.nr. 90212709

Tilbudsfristen settes til **mandag 4. juni 2018 kl. 15:00.**