

Dato: 31.07.2018	
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur:	
Ansv.leder:	

Anbud gulv arbeider

Eiendom: Grorud Verksted, Eilert Smithsvei 1, Oslo	Dato: 31.07.2018
Prosjektleder: Jan Roger Johansen	Befarings dato: Onsdag 08.08.2018 kl 1000
Oppdragsgiver: Banenor	Kontaktperson:

1. Innledning

Det skal utføres gulv arbeider type reparasjon/avretting/maling på Grorud Verksted før ny løftebukker skal på plass. Under følger spesifikasjon på arbeidene som skal utføres.

2. Anbud gulv arbeider

Spesifikasjon på arbeidene:

Sær krav til gulv til området det skal nye løftebukker:

- 0,5 % helning av gulv
- 0,3 % ujevnheter
- B25 hardhet på betong eller lignende

Spesifikasjon:

- Området som skal behandles er på **ca 1 100 kvm**, leverandør tar eventuelt mål selv av området arbeidene skal utføres.
- 3 stk tverrgående skinner skal tettes a` 11 mtr
- 12 stk skinner a` 7,77 mtr til gamle løfte bukker skal tettes.
- Gulvet må flekk sparkles på noen området grunnet for kraftige hull. Vi kan ikke bruke avretnings masse grunnet for lite høyde forskjeller mot spor.
- Gulvet må slipes ned type betong
- Gulvet må primes før behandling av EPOXY starter
- Gulvet skal behandles med EPOXY, man må antagelig avrette gulvet med EPOXY. EPOXY skal ha en sand blanding grunnet glatt heten på EPOXY blandingen. Dette tas mer opp under befaring.
- Gulvet skal leveres klart med farge som resten av verkstedet, FDV på dette kommer god tid oppstart
- Sluk, rister, kabel gater gulv, kummer eller lignende skal beholdes i sin helhet.
- Området som det skal utføres arbeider vil bli ryddet før arbeidene til valgt leverandør starter.
- Ujevnheter varier en del på gulv, dette tas opp under befaring dato

Mer side 2

Dato: 31.07.2018		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Utførelse av arbeidene:

Valgt leverandør vil få en fremdrifts plan vedrørende at det skal monteres opp nye løftebukker i området. Denne tas også opp under befaring dato

Området arbeidene skal (ikke der det skal behandles) er i 100 % drift, det må tas hensyn til de som jobber området.

HMS/tilgang:

Valgt leverandør skal ha en egen HMS tavle og det skal utfylles en egen SJA som til enhver tid skal være oppdatert.

Alle arbeidere på lokasjon skal ha utført Bane Nor Eiendom sitt arbeider i og ved spor kurs 1 og 2, dette kan gjøres på nett. Valg leverandør vil få sendt innloggings link til kurs

Tilgang vil bli ordnet av ISS i god før oppstart, alle arbeider etter kl 1500 skal meldes inn dagen før.

Økonomi:

Faktura informasjon vil bli sendt før oppstart, valgt leverandør sender faktura plan på arbeidene før oppstart.

Kontrakt på arbeidene skal være signert og godkjent før oppstart.

Avvik utover kontrakts skal sendes inn og godkjennes før oppstart.

Bilder av området arbeidene skal utføres følger under:



Dato: 31.07.2018		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingdigen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY
 Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 31.07.2018		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

--

Dato: 31.07.2018		
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

--