

Notat

Tilbudsbefaring på Hønefoss brannstasjon 17.10.16

Deltakere:

Georg Waaden, Cowi

Sondre Ellefsen, Caverion

Jo Inge Skagnes, Askel

Jan Erik Aas, Brødrene Helgesen

Håkon Skougstad, Ringerike kommune

Gjennomgang av beskrivelsen:

I tillegg til beskrivelsen ble det vist på tegningene hvor det er kablet brannalarmanlegg i dag.

Det skal prises i detaljeringen fra prosjekterende, en i gang kjøringsperiode på inntil en måned for aspirasjonsdeteksjon i vognhallen. (Kan trenge justering til lokalt miljø). Dette blir satt inn som et tillegg i revidert GAB fil.

Gjennomgang av kvalifikasjonskrav:

Ingen kommentarer.

Gjennomgang av tildelingskriterier:

Under kriteriet pris, vil det komme et tillegg for prising av årskontroll. Dette vil også komme som en del av prisingen som skal gis gjennom GAB filen fra prosjekterende.

Under kriteriet for løsningsforslag presenteres det en fremdriftsplan, mens en detaljert plan tas med brukerne og den som blir valgt som leverandør.

Andre tillegg:

Tilbyder som blir valgt er ansvarlig for mengdekontroll ihht. prisdetaljeringen, før oppstart.

Prosjekterende legger ved XML fil i tillegg til GAB fil som allerede er vedlagt.

Prosjekterende legger inn i beskrivelsen at det skal prises gitter på utstyr som monteres i gymsalen.

Prosjekterende legger inn punkt for prising av årskontroll av brannalarmanlegget.

Prosjekterende legger ved tegninger som er i riktig målestokk.

Endringsmeldinger

Dette notatet er å betrakte som utfyllende og gjeldende opplysninger i tillegg til den opprinnelige utlysningen.

Det blir lagt ut en redigert GAB fil i løpet av 18.10.16.

Referent: Håkon Skougstad

Notat